

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE I BRUKARSKIE			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m2		
		1380	m2	1 380,00	
				RAZEM	1 380,00
2 d.1	KNKRB 1 0201-03	Roboty ziemne w kat.gruntu I-II wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km	m3		
		1380 * 0,3	m3	414,00	
				RAZEM	414,00
3 d.1	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr 15 cm	m2		
		poz.1 - 89,12	m2	1 290,88	
				RAZEM	1 290,88
4 d.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm	m2		
		poz.1 - 89,12	m2	1 290,88	
				RAZEM	1 290,88
5 d.1	KNK 2-06 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem	m3		
		0,084 * 228,8	m3	19,22	
				RAZEM	19,22
6 d.1	KNKRB 6 0402-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		222,8	m	222,80	
				RAZEM	222,80
7 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		31,4	m	31,40	
				RAZEM	31,40
2		KANALIZACJA DESZCZOWA			
8 d.2	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III, pod kanały	m3		
		20 * 1,6 * 0,6	m3	19,20	
				RAZEM	19,20
9 d.2	KNR-W 2-01 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.8	m3	19,20	
				RAZEM	19,20
10 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2		
		20 * 0,6	m2	12	
				RAZEM	12
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		22	m	22,0	
				RAZEM	22,0
12 d.2	KNP 05 0210- 02.01	Wpust podwórzowy żeliwny z osadnikiem	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2